



Подрядным организациям

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

**«Перепланировка помещений мужской и женской гардеробной,
в т.ч. душевых и санузлов в ПК-1 в АО «АККОНД»**

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на выполнение работ по «Перепланировке помещений мужской и женской гардеробной, в т.ч. душевых и санузлов в ПК-1 АО «АККОНД» в г.Чебоксар».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1. Женская гардеробная и душевая				
1.1. Работы по демонтажу и разборке				
1	Разборка перегородок из ГКЛ	м ²	126	-
2	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	44	-
3	Разборка кирпичных перегородок толщиной 120мм	м ²	19	-
4	Демонтаж межкомнатных и ПВХ дверей (3шт.)	м ²	6	-
5	Пробивка проема в кирпичной стене толщиной более 250мм	м ³	2	-
6	Демонтаж сантехнических перегородок из ДВП и ПВХ	м ²	30	<i>В туалете и душевых</i>
7	Демонтаж душевых сеток	шт.	14	-
8	Демонтаж унитазов в сборе со смывным бачком	шт.	4	-
9	Демонтаж умывальников в сборе с пьедесталом	шт.	4	-
10	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб d40	м	8	-
11	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб d20	м	2	-
12	Разборка трубопроводов канализации из ПВХ труб d100	м	6	-
13	Разборка трубопроводов канализации из ПВХ труб d50	м	12	-
14	Демонтаж накладных потолочных светильников	шт.	6	-
1.2. Строительно-отделочные работы				
15	Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 120 мм	м ²	207	-
16	Устройство перегородок из кирпича толщиной 120 мм	м ²	18	-
17	Устройство проема в сэндвич-панели толщиной 120 мм площадью 1,9м ² для установки двери	м ²	1,9	-
18	Устройство металлического каркаса под дверной проем	т	0,1	-
19	Установка металлической уличной эвакуационной утепленной двери одностворчатой, 1шт с доводчиком, размером 0,9×2,1м	м ²	1,9	-
20	Установка ПВХ двери размером 0,8*2,0м, 1шт	м ²	1,6	<i>Дверь материал Заказчика, демонтированная с п.4</i>
21	Установка новых межкомнатных деревянных глухих дверей 0,8*2,0м, кол-во 3 шт	м ²	4,8	-
22	Шпатлевка и окраска ГКЛ перегородок	м ²	394	-
23	Штукатурка кирпичных стен	м ²	21	-
24	Облицовка ГКЛ перегородок и кирпичных стен керамической глазурованной плиткой 20×30 белой	м ²	90	-

25	Устройство потолков из ПВХ панелей в помещении душевых, цвет белый	м ²	42	-
1.3. Сантехнические работы				
26	Прокладка новых трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб d40	м	28	-
27	Прокладка новых трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб d20	м	12	-
28	Прокладка новых трубопроводов канализации из ПВХ труб d100	м	6	-
29	Прокладка новых трубопроводов канализации из ПВХ труб d50	м	2	-
30	Врезки в действующие сети водоснабжения и канализации	шт	3	-
31	Установка трапов d100 в перекрытии для слива стоков	шт.	2	-
32	Установка новых душевых сеток	шт.	20	-
33	Установка смесителя с креплением на стену для набора воды	шт.	1	-
34	Установка унитаза в комплекте с умывальником	шт.	2	<i>Унитаз и раковина материал Заказчика</i>
35	Установка новых сантехнических перегородок (между душевыми сетками)	м ²	40	-
1.4. Вентиляция				
36	Прокладка воздуховодов вентиляции оцинкованных прямоугольных сечением 200×200	м ²	14	-
37	Установка диффузоров вентиляции на потолок из ПВХ панелей в помещении душевых	шт.	8	-
1.5. Электроснабжение и электроосвещение				
38	Установка влагозащищенных светодиодных накладных светильников в помещении душевых	шт.	10	-
39	Установка светильников светодиодных типа ЛПО 2×36 в помещениях преддушевой, КУИ и сбора одежды	шт.	12	-
40	Прокладка кабелей 3×1,5 в гофре открыто	м	35	-
41	Установка выключателей двухклавишных	шт.	3	-
Раздел 2. Мужская гардеробная и душевая				
2.1. Работы по демонтажу и разборке				
42	Разборка перегородок из ГКЛ	м ²	97	-
43	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м ²	98	-
44	Демонтаж межкомнатных дверей (3 шт.)	м ²	6	-
45	Пробивка проема в кирпичной стене толщиной более 250мм	м ³	1	-
46	Разборка потолков реечных из ПВХ	м ²	56	-
47	Демонтаж сантехнических перегородок из ДВП и ПВХ	м ²	12	<i>В туалете</i>
48	Демонтаж душевых сеток	шт.	10	-
49	Установка смесителя с креплением на стену для набора воды в ведра	шт.	1	-
50	Демонтаж унитазов в сборе со смывным бачком	шт.	3	-
51	Демонтаж настенных писсуаров	шт.	2	-
52	Демонтаж умывальников	шт.	7	-
53	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб d50	м	37	-
54	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб d20	м	30	-
55	Разборка трубопроводов канализации d100	м	6	-
56	Разборка трубопроводов канализации d50	м	18	-
57	Пробивка отверстий в бетонном перекрытии для установки трапа d100	шт.	2	-
2.2. Строительно-монтажные работы				
58	Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 120 мм	м ²	83	-
59	Устройство перегородок из кирпича толщиной 120 мм	м ²	86	-