

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,  
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022  
E-mail: [office@akkond.com](mailto:office@akkond.com) [www.akkond.ru](http://www.akkond.ru)  
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001  
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

12.07.2018 № 15-01/0497

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на разработку проектной документации:  
**«Реконструкция Патокосливной станции с объединением  
с пристроем к главному корпусу АО «АККОНД»,  
расположенного на территории АО «АККОНД».**

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на разработку проектной документации «Реконструкция Патокосливной станции с объединением с пристроем к главному корпусу АО «АККОНД», расположенного на территории АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика.

№ п/п	Перечень основных данных и требований заказчика	Обоснование, размер
1.	Заказчик	АО «АККОНД»
2	Основание для проектирования	Градостроительный план земельного участка; Задание на проектирование; Заключение на обследования технического состояния существующего здания; План БТИ.
3	Источник финансирования	Собственные средства
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Стадийность проектирование	Проектная документация (Стадия П)
6	Сроки проектирования	Согласно договора, в рамках нормативного срока проведения проектных работ.
7	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, отделки здания. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций	Предусмотреть при разработке проектной документации переустройство патокосливной станции. Конструкции патокосливной станции принять по металлическому каркасу. Ограждающие конструкции из сэндвич панелей. Толщину определить проектом. Тип и сечение колонн и ферм определить проектом. Кровля с организованным внутренним водостоком. Полы бетонные. Окна из алюминиевых профилей. Общая площадь Патокосливной станции – 1 850,00 м <sup>2</sup> , количество этажей – 2, высота здания (архитектурная): 4,49 м. Общая площадь Пристроя к главному корпусу – 3 363,80 м <sup>2</sup> ,

		количество этажей – 2, высота здания (архитектурная): 10,93 м. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
8	Инженерные системы здания	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
9	Наружные инженерные сети	Запроектировать в соответствии с выданы техническим условиями. Выполнять перенос инженерных сетей, попадающих под зону строительства В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
10	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с СП 59.13330.2016, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
11	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно требованиям, СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87
12	Требования о необходимости: -выполнения демонстрационных материалов, их состав и форм	Не требуется

Просим предоставить коммерческое предложение с указанием сроков выполнения работ и условия оплаты (процент предоплаты или без предоплаты) в АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюро пропусков) до 12:00 часов 23.07.2018 в запечатанном конверте.

На конверте указать: наименование работ согласно технического задания, наименование организации-подрядчика и контактные данные для обратной связи.

**Директор по инвестициям и  
капитальному строительству**



**Д.Г. Героев**