

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

30.05.2018 № 15-01/0372

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации:
«Реконструкция подсобного корпуса АО «АККОНД»,
расположенного на территории АО «АККОНД».

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на разработку проектной документации «Реконструкция подсобного корпуса АО «АККОНД», расположенного на территории АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика.

№ п/п	Перечень основных данных и требований заказчика	Обоснование, размер
1.	Заказчик	АО «АККОНД»
2	Основание для проектирования	Градостроительный план земельного участка; Задание на проектирование; Заключение на обследования технического обследованию существующего здания; План БТИ.
3	Источник финансирования	Собственные средства
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Стадийность проектирование	Проектная документация (Стадия П)
6	Сроки проектирования	Согласно договора, в рамках нормативного срока проведения проектных работ.
7	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, отделки здания. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций	Предусмотреть при разработке проектной документации устройство второго этажа над подсобным корпусом. Границы проектируемого этажа принять по периметру подсобного корпуса размерами 25х43 м. Высоту этажа принять 3,0 м. от уровня пола второго этажа до уровня потолка второго этажа. Конструкции этажа принять по металлическому каркасу. Ограждающие конструкции из сэндвича панелей. Толщину определить проектом. Принять деревянные фермы для перекрытия этажа. Тип и сечение колонн и ферм определить проектом. Кровля двухскатная, покрытие – профнастил с утеплением. Полы бетонные с керамической плиткой. Перегородки гипсокартонные. Окна и

		двери из ПВХ. На этаже предусмотреть размещение раздевалок, душевых, санузлов и помещений для обслуживания работников. Проектируемые санузлы и душевые по возможности разместить над санузлами нижерасположенного этажа. Предусмотреть две металлические лестницы для доступа и эвакуации работников. Размещение лестниц определить проектом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
8	Инженерные системы здания	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
9	Наружные инженерные сети	Запроектировать в соответствии с выданы техническим условиями. Выполнять перенос инженерных сетей, попадающих под зону строительства В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
10	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с СП 59.13330.2016, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87
11	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно требованиям, СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87
12	Требования о необходимости: -выполнения демонстрационных материалов, их состав и форм	Не требуется

Просим предоставить коммерческое предложение с указанием сроков выполнения работ и условия оплаты (процент предоплаты или без предоплаты) в АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюро пропусков) до 12:00 часов 08.06.2018 в запечатанном конверте.

На конверте указать: наименование работ согласно технического задания, наименование организации-подрядчика и контактные данные для обратной связи.

**Директор по инвестициям и
капитальному строительству**



Д.Г. Героев