



Подрядным организациям

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

06.12.2017 № 15-01/0741

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение комплексного обследования технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011.

Объект: «Реконструкция склада сырья с устройством 4 этажа, расположенного по адресу: Складской пр., д. 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика».

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на комплексное обследование объекта: «Реконструкция склада сырья с устройством 4 этажа, расположенного по адресу: Складской пр., д. 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика».

Исходные данные:

Здание склада сырья представляет собой каркасное трехэтажное здание из ж/б колонн и панелей с надстройкой 4 этажа из м/конструкций и сэндвич-панелей.

1	Наименование и адрес Заказчика	Акционерное общество (АО) «АККОНД»; Складской проезд, д. 16, г. Чебоксары Чувашская Республика.
6.	Наименование объекта	«Реконструкция склада сырья с устройством 4 этажа, расположенного по адресу: Складской пр., д. 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика.
7.	Технико-экономические показатели	1. Площадь застройки - 1667,0 м ² ; 2. Строительный объем здания - 26 204,80 м ³ ; - строительный объем здания (1-3 этажи) - 19 176,80 м ³ ; - строительный объем здания (4 этаж - надстраиваемый)- 7 028,0 м ³ ; 3. Общая площадь здания - 4 939,10 м ² ; - общая площадь здания (1-3 этажи) – 3 772,80 м ² - общая площадь здания (4 этаж - надстраиваемый) – 1 166,30 м ² ;
8.	Наличие проектной и/или исполнительной документации	Планы БТИ 1,2,3 этажей Проектная документация - имеется Экспертиза проектной документации – положительное заключение.

		Рабочая документация – отсутствует. Комплект исполнительной документации - отсутствует.
9.	Цель выполнения работ (и/или)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование технического состояния здания в целях приемки в эксплуатацию. 2. Обследование технического состояния здания в целях оформления заключения о соответствии (ЗОС), выдаваемое органами Государственного архитектурно-строительного надзора.
10.	Основные задачи	Обследование основных конструктивных элементов здания и инженерных систем с оформлением технического заключения
11.	Состав работ	<p>Общестроительный раздел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. фундаменты 2. стены 3. перегородки 4. перекрытия 5. узлы опирания несущих конструкций (балки, панели и др.) 6. крыша 7. полы 8. окна и двери 9. отделочные покрытия 10. лестницы 11. входы, приямки и др. <p>Инженерный раздел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Система отопления 2. Водопровод и канализация 3. Система электроснабжения 4. Слаботочные сети и системы <p>Поверочные расчеты основных несущих конструкций</p> <p>Графические материалы Материалы фотофиксации</p>
12.	Методы проведения работ	При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование).
13.	Содержание материалов	По результату обследования выдается техническое заключение.
14.	Состав и качество документации, передаваемой Заказчику	Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экз., электронном носителе – 1 экз.
15.	Разработчик проекта ТЗ	Отдел капитального строительства Заказчика

Коммерческое предложение просим предоставить в виде сметного расчета с указанием сроков выполнения работ и условия оплаты (процент предоплаты или без предоплаты) в АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюро пропусков) до 12:00 часов 11.12.2017 в запечатанном конверте.

На конверте указать: наименование торгов, наименование организации-подрядчика и контактные данные для обратной связи.

С уважением,

Начальник ОКС

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the 'Начальник ОКС' text.

А.С. Горячев