

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт фирменного магазина «АККОНД» по ул.М.Павлова, д.2, г.Чебоксары.

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на выполнение работ на текущий ремонт фирменного магазина по ул.М.Павлова, д.2, г.Чебоксары

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(см. приложение №1 - техплан)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|------------------------|---|----------------|--------|--|
| 1. Тамбур | | | | |
| 1.1. Полы | | | | |
| 1 | Устройство прямка в существующих полах из керамогранитной плитки 0,9м×0,9м глубиной 30мм с последующей облицовкой керамогранитном | шт. | 2 | <i>Прямки для укладки в них резиновых ковриков</i> |
| 1.2. Стены | | | | |
| 2 | Водозмульсионная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35% и шпатлевкой до 30% | м ² | 35 | - |
| 3 | Окраска существующих деревянных перил, предварительно их прошкурив | м ² | 3 | <i>Общая длина перил 10м</i> |
| 1.3. Потолки | | | | |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг | м ² | 9,15 | - |
| 1.4. Электрика | | | | |
| 5 | Демонтаж существующих настенных светильников ЛПО | шт. | 2 | - |
| 6 | Демонтаж/монтаж кондиционера | шт. | 1 | - |
| 7 | Монтаж новых светодиодных светильников типа Армстронг 600*600 | шт. | 3 | - |
| 8 | Прокладка кабеля 3×1,5 кабеля для освещения (6м в гофре и 3м в кабель канале) | м | 9 | - |
| 2. Торговый зал | | | | |
| 2.1. Окна | | | | |
| 8 | Замена существующих внутренних деревянных окон на ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом | м ² | 15,12 | <i>Размер окна 1,8*2,1м</i> |
| 9 | Устройство оконных ПВХ откосов | м ² | 9,5 | - |
| 10 | Монтаж подоконника шириной 450мм | м | 7,6 | - |
| 2.2. Полы | | | | |
| 11 | Демонтаж существующих покрытий полов из керамогранитных плит | м ² | 61,3 | - |
| 12 | Выравнивание поверхности существующей цементно-песчаной стяжки, устранение неровностей | м ² | 61,3 | - |
| 13 | Укладка новой керамогранитной плитки размером 600×600, цвет беж | м ² | 61,3 | - |
| 14 | Устройство керамогранитных сапожков высотой 100мм | м | 32 | - |
| 2.3. Стены | | | | |
| 15 | Разборка облицовки стен из оргалитовых, МДФ и ДВП | м ² | 65,8 | - |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|------|---|
| | панелей | | | |
| 16 | Облицовка стен ГКЛ в один слой | м ² | 14 | - |
| 17 | Шпатлевка и окраска водоземulsionной краской поверхностей из ГКЛ | м ² | 14 | - |
| 18 | Расчистка от старой краски более 35% и сплошное выравнивание стен шпатлевкой | м ² | 65,8 | - |
| 19 | Водоземulsionная окраска улучшенная по штукатурке стен | м ² | 65,8 | - |
| 20 | Ремонт штукатурки стен и откосов | м ² | 7 | - |
| 2.4. Потолки | | | | |
| 21 | Демонтаж существующих потолков типа Армстронг | м ² | 25 | - |
| 22 | Демонтаж облицовки потолков из пенополистирольных панелей | м ² | 40,8 | - |
| 23 | Устройство новых потолков типа Армстронг | м ² | 61,3 | - |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------|----------------------|
| 2.5. Электрика | | | | |
| 24 | Демонтаж люминисцентных светильников типа Армстронг | шт. | 10 | - |
| 25 | Монтаж новых светодиодных встраиваемых светильников типа Армстронг | шт. | 12 | - |
| 26 | Демонтаж существующих выключателей и розеток | шт. | 7 | - |
| 27 | Демонтаж существующей проводки и кабель каналов | м | 15 | - |
| 28 | Прокладка кабелей для освещения ВВГнг 3×1,5 за потолком Армстронг в гофре | м | 35 | - |
| 29 | Штрабление стен для прокладки в них кабелей | м | 18 | - |
| 30 | Прокладка кабелей ВВГнг 3×2,5 для устройства розеток | м | 30 | - |
| 31 | Монтаж розеток двойных встроенных | шт. | 6 | - |
| 32 | Монтаж выключателей 2-х клавишных | шт. | 1 | - |
| 2.6. Сантехнические работы | | | | |
| 33 | Демонтаж существующих чугунных радиаторов 10-секционных | шт. | 4 | - |
| 34 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб d25 | м | 31 | - |
| 35 | Монтаж новых биметаллических радиаторов 10-секционных | шт. | 4 | - |
| 36 | Прокладка новых трубопроводов отопления из стальных оцинкованных труб d25 | м | 31 | - |
| 37 | Установка запорной арматуры (шаровых кранов) d25, по 2 на каждый радиатор | шт. | 8 | - |
| 3. Аренда – торговый зал | | | | |
| 3.1. Окна | | | | |
| 38 | Замена существующих внутренних деревянных окон на ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом | м ² | 7,56 | Размер окна 1,8*2,1м |
| 39 | Устройство оконных ПВХ откосов | м ² | 4,8 | - |
| 40 | Монтаж подоконника шириной 450мм | м | 3,8 | - |
| 3.2. Полы | | | | |
| 41 | Демонтаж существующих покрытий полов из керамогранитных плит | м ² | 41,8 | - |
| 42 | Выравнивание поверхности существующей цементно-песчаной стяжки, устранение неровностей | м ² | 41,8 | - |
| 43 | Укладка новой керамогранитной плитки размером 600×600, цвет беж | м ² | 41,8 | - |
| 44 | Устройство керамогранитных сапожков высотой 100мм | м | 24 | - |
| 3.3. Стены | | | | |