

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт фирменного магазина «АККОНД» по ул.М.Павлова, д.2, г.Чебоксары.

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на выполнение работ на текущий ремонт фирменного магазина по ул.М.Павлова, д.2, г.Чебоксары

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(см. приложение №1 - техплан)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1. Тамбур				
1.1. Полы				
1	Устройство прямка в существующих полах из керамогранитной плитки 0,9м×0,9м глубиной 30мм с последующей облицовкой керамогранитном	шт.	2	<i>Прямки для укладки в них резиновых ковриков</i>
1.2. Стены				
2	Водозмульсионная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35% и шпатлевкой до 30%	м ²	35	-
3	Окраска существующих деревянных перил, предварительно их прошкурив	м ²	3	<i>Общая длина перил 10м</i>
1.3. Потолки				
4	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м ²	9,15	-
1.4. Электрика				
5	Демонтаж существующих настенных светильников ЛПО	шт.	2	-
6	Демонтаж/монтаж кондиционера	шт.	1	-
7	Монтаж новых светодиодных светильников типа Армстронг 600*600	шт.	3	-
8	Прокладка кабеля 3×1,5 кабеля для освещения (6м в гофре и 3м в кабель канале)	м	9	-
2. Торговый зал				
2.1. Окна				
8	Замена существующих внутренних деревянных окон на ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом	м ²	15,12	<i>Размер окна 1,8*2,1м</i>
9	Устройство оконных ПВХ откосов	м ²	9,5	-
10	Монтаж подоконника шириной 450мм	м	7,6	-
2.2. Полы				
11	Демонтаж существующих покрытий полов из керамогранитных плит	м ²	61,3	-
12	Выравнивание поверхности существующей цементно-песчаной стяжки, устранение неровностей	м ²	61,3	-
13	Укладка новой керамогранитной плитки размером 600×600, цвет беж	м ²	61,3	-
14	Устройство керамогранитных сапожков высотой 100мм	м	32	-
2.3. Стены				
15	Разборка облицовки стен из оргалитовых, МДФ и ДВП	м ²	65,8	-

	панелей			
16	Облицовка стен ГКЛ в один слой	м ²	14	-
17	Шпатлевка и окраска вододисперсионной краской поверхностей из ГКЛ	м ²	14	-
18	Расчистка от старой краски более 35% и сплошное выравнивание стен шпатлевкой	м ²	65,8	-
19	Вододисперсионная окраска улучшенная по штукатурке стен	м ²	65,8	-
20	Ремонт штукатурки стен и откосов	м ²	7	-
2.4. Потолки				
21	Демонтаж существующих потолков типа Армстронг	м ²	25	-
22	Демонтаж облицовки потолков из пенополистирольных панелей	м ²	40,8	-
23	Устройство новых потолков типа Армстронг	м ²	61,3	-

2.5. Электрика				
24	Демонтаж люминисцентных светильников типа Армстронг	шт.	10	-
25	Монтаж новых светодиодных встраиваемых светильников типа Армстронг	шт.	12	-
26	Демонтаж существующих выключателей и розеток	шт.	7	-
27	Демонтаж существующей проводки и кабель каналов	м	15	-
28	Прокладка кабелей для освещения ВВГнг 3×1,5 за потолком Армстронг в гофре	м	35	-
29	Штробление стен для прокладки в них кабелей	м	18	-
30	Прокладка кабелей ВВГнг 3×2,5 для устройства розеток	м	30	-
31	Монтаж розеток двойных встроенных	шт.	6	-
32	Монтаж выключателей 2-х клавишных	шт.	1	-
2.6. Сантехнические работы				
33	Демонтаж существующих чугунных радиаторов 10-секционных	шт.	4	-
34	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб d25	м	31	-
35	Монтаж новых биметаллических радиаторов 10-секционных	шт.	4	-
36	Прокладка новых трубопроводов отопления из стальных оцинкованных труб d25	м	31	-
37	Установка запорной арматуры (шаровых кранов) d25, по 2 на каждый радиатор	шт.	8	-
3. Аренда – торговый зал				
3.1. Окна				
38	Замена существующих внутренних деревянных окон на ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом	м ²	7,56	Размер окна 1,8*2,1м
39	Устройство оконных ПВХ откосов	м ²	4,8	-
40	Монтаж подоконника шириной 450мм	м	3,8	-
3.2. Полы				
41	Демонтаж существующих покрытий полов из керамогранитных плит	м ²	41,8	-
42	Выравнивание поверхности существующей цементно-песчаной стяжки, устранение неровностей	м ²	41,8	-
43	Укладка новой керамогранитной плитки размером 600×600, цвет беж	м ²	41,8	-
44	Устройство керамогранитных сапожков высотой 100мм	м	24	-
3.3. Стены				