

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На ремонт помещений фирменного магазина «АККОНД» по ул.Энтузиастов, д.31, г.Чебоксары.**

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на выполнение работ по ремонту фирменного магазина по ул.Энтузиастов, д.31, г.Чебоксары.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

(см. приложение к тех заданию - план помещений)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>1. Крыльцо и тамбур</b>				
1	Демонтаж существующего покрытия типа Брекчия на площадке	м <sup>2</sup>	2	<i>Крыльцо</i>
2	Отбивка штукатурного слоя с боковых поверхностей площадки	м <sup>2</sup>	2	
3	Огрунтовка бетоноконтактом бетонного основания площадки	м <sup>2</sup>	3	
4	Устройство покрытий из керамогранита (рифленого) 300×300 площадки	м <sup>2</sup>	3	
5	Демонтаж и устройство новых керамогранитных плитусов	м	2	
6	Демонтаж цементных плитусов	м	3,5	<i>Тамбур</i>
7	Демонтаж стальных трубопроводов отопления d25	м	2	
8	Устройство новых керамогранитных плитусов (сапожков)	м	5	
9	Улучшенная окраска стен с расчисткой от старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	20	
10	Прокладка новых стальных трубопроводов d25	м	13	
11	Окраска трубопроводов	м <sup>2</sup>	2	
12	Окраска потолков с расчисткой от старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	5,5	
<b>2. Торговый зал</b>				
<i>2.1. Демонтажные работы</i>				
13	Демонтаж проводов и кабелей в кабель-каналах	м	15	-
14	Демонтаж существующих ГКЛ перегородок	м <sup>2</sup>	26,7	<i>Высота 2,9м</i>
15	Демонтаж дверных деревянных наличников	м	10	-
16	Демонтаж цементных плитусов	м	38	-
17	Разборка потолков из ГКЛ	м <sup>2</sup>	18	-
<i>2.1. Строительно-отделочные работы</i>				
18	Закладка проема в кирпичной стене кирпичом	м <sup>3</sup>	1	-
19	Огрунтовка бетоноконтактом поверхности существующего пола из брекчии	м <sup>2</sup>	94,2	-
20	Укладка керамогранитной плитки 600×600, цвет беж.	м <sup>2</sup>	94,2	-

21	Устройство новых керамогранитных плитусов высотой 100мм	м	38	-
22	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм	м <sup>2</sup>	19	-
23	Установка металлической противопожарной двустворчатой двери размером 1,3м×2,1м	м <sup>2</sup>	2,7	-
24	Штукатурка, шпатлевка и в/э окраска кирпичной перегородки	м <sup>2</sup>	39,7	<i>в т.ч. с учетом п.33</i>
25	Улучшенная в/э окраска существующих стен	м <sup>2</sup>	99	-
26	Устройство подвесных потолков типа армстронг	м <sup>2</sup>	94	-
<b>2.2. Электромонтажные работы</b>				
27	Демонтаж существующих накладных светильников типа армстронг	шт.	20	-
28	Монтаж новых светодиодных накладных светильников типа армстронг	шт.	23	-
29	Прокладка проводов 3×1,5 для освещения в кабель-каналах по потолку	м	78	-
30	Штрабление стен для прокладки проводов	м	20	-
31	Прокладка проводов 3×2,5 (28м в стене для розеток, 20 м в кабель-канале на потолке)	м	48	-
32	Установка розеток двойных и выключателей двухклавишных	шт.	12	<i>Заложить в смету 10 розеток и 2 выключателя</i>
<b>3. Санузлы</b>				
<b>3.1. Моечная</b>				
33	Демонтаж межкомнатной двери и наличников в моечной размером 0,7м×2,1м	шт.	1	-
34	Закладка дверного проема кирпичом	м <sup>3</sup>	0,17	-
35	Демонтаж настенной керамической плитки	м <sup>2</sup>	8	-
36	Расчистка стен от старой краски и побелки	м <sup>2</sup>	13	-
37	Огрунтовка стен противогрибковыми и противоплесневыми составами	м <sup>2</sup>	13	-
38	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками, цвет белый	м <sup>2</sup>	13	-
39	Окраска потолков с расчисткой от старой краски до 35 %	м <sup>2</sup>	2,4	-
40	Разборка существующих трубопроводов водоснабжения из стальных труб d15	м	8	-
41	Демонтаж существующей 2-х секционной раковины	шт.	1	-
42	Монтаж новой 2-х секционной раковины из нержавеющей стали	шт.	2	-
43	Прокладка новых трубопроводов водоснабжения из новых полипропиленовых труб d20	м	8	-
<b>3.2. Туалет</b>				
44	Пробивка дверного проема из туалета в помещение моечной	м <sup>3</sup>	0,17	-
45	Демонтаж настенной керамической плитки	м <sup>2</sup>	6	-
46	Расчистка стен от старой краски и побелки	м <sup>2</sup>	11	-
47	Демонтаж покрытий полов из керамической плитки	м <sup>2</sup>	1,4	-
48	Укладка новой керамогранитной плитки 300×300	м <sup>2</sup>	1,4	-
49	Огрунтовка стен противогрибковыми и противоплесневыми составами	м <sup>2</sup>	11	-
50	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками, цвет белый	м <sup>2</sup>	11	-