



Подрядным организациям

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

26.03.2018 № 15-01/0228

На № от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение комплексного обследования технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011.

Объект: «Строительство склада готовой продукции №3 по адресу: Складской проезд, д. 2, г. Чебоксары».

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на комплексное обследование объекта: «Строительство склада готовой продукции №3 по адресу: Складской проезд, д. 2, г. Чебоксары» 1-ой очереди.

Исходные данные:

Здание склада 1-ой очереди строительства одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 36х120 м, двухпролетное – пролетами 18 м. Каркас здания – металлический, стеновые ограждающие конструкции – сэндвич-панели, кровельные ограждающие конструкции – сэндвич-панели.

1	Наименование и адрес Заказчика	Акционерное общество (АО) «АККОНД»; Складской проезд, дом 16, г. Чебоксары, Чувашская Республика.
6.	Наименование объекта	«Строительство склада готовой продукции №3 по адресу: Складской проезд, д.2, г. Чебоксары».
7.	Технико-экономические показатели	1. Площадь застройки - 6 701,5 м ² ; 2. Строительный объем здания - 53 984,6 м ³ ; 3. Общая площадь здания - 4 280,7 м ² ;
8.	Наличие проектной и/или исполнительной документации	Проектная документация - имеется Экспертиза проектной документации – положительное заключение. Рабочая документация – имеется. Комплект исполнительной документации - отсутствует.
9.	Цель выполнения работ (и/или)	1).Обследование технического состояния здания в целях приемки в эксплуатацию. 2).Обследование технического состояния здания в целях оформления заключения о соответствии (ЗОС), выдаваемое органами Государственного архитектурно-строительного надзора.
10.	Основные задачи	Обследование основных конструктивных элементов здания и инженерных систем с оформлением технического заключения

11.	Состав работ	<p>Общестроительный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фундаменты; - металлический каркас; - стены; - крыша; - узлы, сопряжения, связи; - перегородки; - лестницы; - полы; - окна, двери, ворота; - отделочные покрытия; - карнизы; - входы, приямки и др. <p>Инженерный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> - система отопления; - система водоснабжения и водоотведения; - система электроснабжения; - слаботочные сети и системы; - система вентиляции. <p>Проверочные расчеты основных несущих конструкций</p> <p>Графические материалы Материалы фотофиксации</p>
12.	Методы проведения работ	При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование).
13.	Содержание материалов	По результату обследования выдается техническое заключение с отражением инженерных сетей в плане.
14.	Состав и качество документации, передаваемой Заказчику	Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экз., электронном носителе – 1 экз.
15.	Разработчик проекта ТЗ	Отдел капитального строительства Заказчик

Коммерческое предложение просим предоставить в виде сметного расчета с указанием сроков выполнения работ и условия оплаты (процент предоплаты или без предоплаты) в АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюро пропусков) до 12:00 часов 03.04.2018 в запечатанном конверте.

На конверте указать: наименование торгов, наименование организации-подрядчика и контактные данные для обратной связи.

**Директор по инвестициям
и капитальному строительству**



Д.Г. Героев