

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «Ремонт нежилого помещения
по бульвару Солнечный, д.14 в г. Чебоксары»**

Дата: 26.04.2018г.

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на выполнение работ по ремонту нежилого помещения по бульвару Солнечный, д.14 в г. Чебоксары».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1. Внутренние общестроительные и отделочные работы				
1.1. Торговый зал и тамбуры				
1	Устройство покрытий из керамогранитной плитки 600×600, цвет бежевый, матовый	м ²	212	Существующее основание – цементно-песчаная стяжка
2	Устройство керамогранитных сапожков высотой 150мм по периметру	м	45	-
3	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м ²	196	Высота помещения 3,2м
4	Устройство короба из ГКЛ	м ²	4	Применительно для закрытия стояка возле входной двери
5	Огрунтовка бетоноконтактом внутренних ж/б колонн	м ²	30	-
6	Шпатлевка внутренних кирпичных стен по готовой штукатурке, в т.ч. колонн	м ²	156	-
7	Шпатлевка потолков	м ²	6,5	-
8	Водоэмульсионная окраска потолков (2 раза)	м ²	6,5	-
9	Водоэмульсионная окраска стен и колонн (2 раза)	м ²	156	-
10	Установка металлической противопожарной двери EI 60 размером 1,0м×2,06м	шт.	1	Между помещением №2 и №5
11	Установка внутренней металлической двери размером 1,0м×2,07м	шт.	1	В помещении №3
12	Штукатурка дверных откосов	м ²	1,5	-
1.2. Подсобные помещения				
13	Устройство покрытий из керамогранитной плитки 300×300, соль-перец	м ²	165	-
14	Устройство керамогранитных сапожков высотой 100мм по периметру	м ²	198	-
15	Устройство короба из ГКЛ	м ²	6	Применительно для закрытия стояков канализации и водооснабжения
16	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м ²	144	-
17	Шпатлевка и в/э окраска ж/б потолков	м ²	10	На балконах
18	Устройство реечных потолков металлических	м ²	11	В санузлах
19	Укладка настенной керамической плитки 200×300 белой	м ²	80	В санузлах
20	Шпатлевка внутренних стен по готовой штукатурке	м ²	423	-
21	Водоэмульсионная окраска стен (2 раза)	м ²	423	-
22	Установка металлической внутренней двери противопожарной EI 60 одностворчатой размером 0,9м×2,1м	шт.	1	Между помещением №6 и №16
23	Пробивка дверного проема в перегородке из пазогребневых гипсобетонных плит	м ²	3,4	Между помещением №6 и №12

24	Закладка существующих дверных проемов толщиной 80мм	м ²	3,4	<i>В помещениях №11 и №12</i>
25	Установка межкомнатных дверей размером 0,9м×2,07 (коробка, наличники, фурнитура в комплекте)	шт.	8	<i>Цвет черешня</i>
26	Установка межкомнатных дверей размером 0,7м×2,07 (коробка, наличники, фурнитура в комплекте)	шт.	2	<i>Цвет черешня</i>
2. Электромонтажные работы				
2.1. Торговый зал				
27	Установка встраиваемых светодиодных светильников типа Армстронг 600×600 в подвесные потолки	шт.	57	-
28	Установка розеток двойных утепленных в стену (внутренних)	шт.	8	-
29	Штрабление стен для прокладки проводов под розетки	м	22	-
30	Прокладка кабелей 3×2,5 ВВГнг для розеточных групп (22м в стене, 98м в гофре)	м	120	-
31	Прокладка кабелей 3×1,5 ВВГнг для освещения в гофре за потолком	м	100	-
32	Установка выключателей двухклавишных утепленных в стену (внутренних)	шт.	2	-
2.2. Тамбуры торгового зала				
33	Установка накладных настенных светодиодных светильников круглых	шт.	3	-
34	Прокладка кабелей 3×1,5 ВВГнг в кабель-канале по стенам	м	20	-
35	Установка выключателей накладных одноклавишных	шт.	3	-
36	Установка тепловых завес над входами мощностью до 3 кВт	шт.	3	-
37	Установка фотореле для наружного освещения	шт.	3	-
2.3. Подсобные помещения				
38	Установка накладных светодиодных светильников типа Армстронг 600×600 к потолку	шт.	52	-
39	Установка точечных светодиодных светильников в помещении санузлов	шт.	11	-
40	Прокладка кабелей 3×1,5 ВВГнг в кабель-канале на потолке для освещения	м	180	-
41	Установка розеток двойных утепленных в стену (внутренних)	шт.	24	-
42	Прокладка кабелей 3×2,5 ВВГнг для розеток в кабель-канале	м	85	-
43	Штрабление стен для прокладки кабелей 3×2,5 под розетки	м	85	-
44	Прокладка кабелей 3×2,5 ВВГнг в гофре с креплением к потолку для подключения системы вентиляции санузлов	м	24	-
45	Установка электрического шкафа 350мм×350мм (ЩО + ЩР)	шт.	2	-
46	Автомат вводной 3-х фазный на 40А	шт.	3	-
47	Автомат однополюсный на 16 А	шт.	10	-
48	Автомат однополюсный на 25 А	шт.	10	-
49	Установка электрического полотенца для рук	шт.	3	-
3. Сантехника				
50	Установка унитазов в комплекте (сmyвной бачок, сиденье, гибкая подводка)	шт.	2	<i>В помещении №11 и №15</i>
51	Установка умывальников настенных (смеситель и сифон в комплекте)	шт.	2	<i>В помещении №12 и №14</i>
52	Установка двухсекционной мойки из нержавеющей стали, 2 смесителя и 2 сифона в комплекте	шт.	1	<i>В помещении №13</i>
53	Прокладка трубопроводов канализации d50 из полиэтиленовых труб	м	3	-
54	Пробивка отверстий в ж/б плите d100 под прокладку канализации	шт.	1	<i>В помещении №15</i>
55	Прокладка трубопроводов канализации d100 из полиэтиленовых труб	м	10	-
56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб d15	м	6	-