

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «АККОНД»**

Складской проезд, д. 16,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428022
E-mail: office@akkond.com www.akkond.ru
Тел.: 8 (8352) 63-16-71, факс 8 (8352) 55-02-44

ИНН2126000147 КПП 213050001
ОКПО 00361790, ОГРН 1022100967217

03.05.2018 №

На № от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на проектирование производственного цеха,
расположенного на территории ООО «АККОНДМОЛОКО»**

Конкурсная комиссия АО «АККОНД» приглашает Вас принять участие в торгах на проектирование пристроя к одноэтажному производственному цеху, расположенному на территории ООО «АККОНДМОЛОКО»

по адресу: Чувашская Республика, с Янтиково, пр. Ленина, д. 49,

№ п/п	Перечень основных данных и требований заказчика	Обоснование, размер
1.	Заказчик	ООО «АККОНДМОЛОКО»
2	Основание для проектирования	Градостроительный план земельного участка Задание на проектирование Инженерно - геодезические изыскания Инженерно - геологические изыскания
3	Источник финансирования	Собственные средства
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Стадийность проектирование	Проектная документация
6	Сроки проектирования	Согласно договора
7	Срок строительства	Согласно нормативному сроку продолжительности строительства
8	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, отделки здания	Пристрой прямоугольной формы с размерами 9х36 метра в осях, (этажность 1 этаж), высота до низа несущих ферм 6м, Здание одноэтажное, без светоаэрационных фонарей. В отделке помещений применить современные материалы, стены производственного цеха – сэндвич панели «THERMOPANEL» Кровля односкатная – кровельные сэндвич панели «THERMOPANEL». Уклон односкатной крыши предусмотреть, согласно СП, СНиП, ГОСТ. Односкатную крышу продолжить от существующей крыши производственного

		<p>корпуса.</p> <p>Планировку и архитектурные решения проектируемого здания принять в соответствии с действующими нормативами.</p>
9	<p>Назначение предприятий общественного значения, их мощность, вместительность, пропускная способность, состав, площади помещения и строительный объем</p>	<p>Проектируемое здание предусмотреть прямоугольным, с размерами 9х36 метра.</p> <p>В производственном цехе предусмотреть размещение технологического оборудования для производства молочной продукции.</p> <p>Здание запроектировать без подвала.</p>
10	<p>Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций</p>	<p>Здание запроектировать каркасным с размерами 9х36м, сетка колонн 6х9 м, колонны металлические, фермы металлические.</p> <p>Ограждающие конструкции стен и кровли-сэндвич панели «THERMOPANEL», полы бетонные нагрузка на пол не менее 6 тонн на кв. метр, перегородки сэндвич –панели, окна и двери из ПВХ, ворота секционные с дверями.</p> <p>Фундаменты под каркас здания, выполнить согласно инженерно-геологическим изысканиям.</p>
11	<p>Инженерные системы здания</p>	<p>Проектом предусмотреть инженерные системы здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему отопления; - систему вентиляции; - систему холодного водоснабжения; - систему горячего водоснабжения; - систему ледяного водоснабжения; - систему паропровода; - систему сжатого воздуха; - систему канализации (хозяйственной, ливневой); - систему электроснабжения, электроосвещения с применения энергосберегающих светильников; - оповещение о пожаре, пожарную сигнализацию, согласно требованиям СП, СНиП, ГОСТ.
12	<p>Наружные инженерные сети</p>	<p>Запроектировать в соответствии с выданы техническим условиями. Выполнять перенос инженерных сетей, попадающих под зону строительства</p>
13	<p>Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения</p>	<p>В соответствии с СП 59.13330.2016</p>
14	<p>Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.</p>	<p>Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011)</p>
15	<p>Требования о необходимости:</p>	<p>Не требуется</p>

	-выполнения демонстрационных материалов, их состав и форм	
--	---	--

Просим предоставить коммерческое предложение с указанием сроков выполнения работ и условия оплаты (процент предоплаты или без предоплаты) в АО «АККОНД» по адресу: Складской проезд, 16, г. Чебоксары (в бюро пропусков) до 12:00 часов 18.05.2018 в запечатанном конверте.

На конверте указать: наименование работ, согласно техническому заданию, наименование организации-подрядчика и контактные данные для обратной связи.

Директор СИКС



Д.Г.Героев

Исп.: Горячев А.С.
Тел.: 8 (8352) 63-32-37, 200